



Comentario :

* Solución novedosa del garaje con dos puertas correderas en esquina.
Permite un uso muy amplio y diversificado a este espacio.

Presupuesto calculado según dibujo:
 Nombre:
 Teléfono:
 Correo:

STONE AND GLASS
 Catastro:
 Lugar:
 Provincia:

Clave: **Stone and Glass.dic13**
 Fecha:
 Región: **GALICIA**

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUÍDAS							
VIVIENDA:	171,8	Garaje:	25,0	Porche:	27,3	SOTANO:	0
Pl. baja:	93,5			Porche:	12,0		
Pl. 1ª:	78,3			Terraza:	15,3		
Bajo cub:	0,0					Superficie TOTAL :	224

I.1	PREPARACIÓN DE LA OBRA						1.745
	Caseta de obra					incluido	
	Contador de obra si no hay electricidad			884		0	
	Contador de obra si no hay agua			840		0	
	Excavación, control y replanteo de la cimentación					incluido	
	SANEAMIENTO EXTERIOR						3.434
	Red de saneamiento exterior					incluido	
II.1	Conexión con alcantarillado (menor de 20 mts.)					0	
II.2	Fosa séptica en Fibra de vidrio 8 personas + pozo de drenaje					incluido	
	CIMENTACION						11.784
	Losa de 35 cms. de hormigón + lamina impermeable					incluido	
	Toma de tierra					incluido	
	ESTRUCTURA						21.346
	Forjado 25 cms. horizontal					incluido	
	Forjado techo 12 cms. en porches					incluido	
	Ml. Viga de madera de 10*10 aprox.			(pequeña cercha del porche)		incluido	
	Losa escalera hormigón					incluido	
	CUBIERTA						13.760
	Cubierta teja curva tipo Verea, sobre uralita. 35 años de Garantía					incluido	
	Tabique palomero y vigueta					incluido	
	ALBAÑILERIA						48.374
	Recrecio de hormigón sobre el forjado para cubrir las instalaciones.					incluido	
	Idem. + capa de fibra (en las terrazas)					incluido	
	Aislamiento de muro (poliest.extruido. 4cms.)					incluido	
Aislamientos	Aislamiento de cubierta (poliestireno extruido 4 cms.)					incluido	
	Aislamiento en planta baja (poliestireno extruido 4 cms.)					incluido	
	Aislamiento en placa cubierta: Bovedilla de Porexpan					incluido	
Tabiquería	Ladrillo 8 cms. (divisiones interiores)					incluido	
	Ladrillo 8 cms. (hoja interior del cerramiento)					incluido	
	Ladrillo 12 cms. (hoja exterior del cerramiento)					incluido	
	Muro de bloque gris			garaje		incluido	
	Chapeado de Taco en piezas ya preparadas, según plano:						
	Enfoscado exterior gris, preparado para pintar					incluido	
	Premarcos de madera en ventanas y puertas					incluido	
	Vierteaguas granito 2 cm. en ventanas					incluido	
	Perliescayola interior					incluido	
	Ud. de chimenea exterior.			2		incluido	
	Shunt cerámico hasta la chimenea exterior					incluido	
	Ayuda a preinstalaciones (rozas, toma de tubos y cajas etc.					incluido	
	CARPINTERIA						29.701
VII.1	Carpintería en PVC en color. Apertura oscilo-batiente					incluido	
	Carpintería fija (entre 1 y 4 m2)			40		incluido	

	CRISTAL DOBLE (Climalit) 4/C/4		incluido	
	Ml. barrotillo interior al climalit.	0	0	
	Persiana monoblock en color	en dormitorios	incluido	
	Ml. BARANDILLA en aluminic	10,5	incluido	
VIII.1	Ud. Puerta entrada madera maciza normalizada	0	0	
VIII.2	Ud. Puerta interior maciza barnizada	6	incluido	
	Ud. Puerta corredera normalizada encastada	1	incluido	
	Ud. Puerta corredera en garaje	2	incluido	
FONTANERIA Y SANEAMIENTO				4.592
IX.1	Preinstalación completa (canalización C-PVC, fisio term o similar)		incluido	
IX.2	Acometida a la vivienda desde inicio de parcela (hasta 20 mts.)		incluido	
	Colocación de los aparatos sanitarios		incluido	
	Nº grifos contabilizados (los de abajo más 4):	12		
	Lavabo + pedestal + grifería	2		
	Bidet + grifería	2		
	Bañera + grifería	0		
	Inodoro + tanque + mecanismos	2		
	Ducha + grifería	2		
IX.3	Calentador 10 l. con boletín.	Crédito en material sanitario	994	0
ELECTRICIDAD				5.442
X.1	Preinstalación (tubos, cajas y cableado)		incluido	
	Acometida a la vivienda desde inicio de parcela (hasta 20 mts.)		incluido	
	Instalación final (mecanismos serie Simon 27 o similar, cuadro y boletín)		incluido	
	Antena de televisión		0	
SOLADOS Y ALICATADOS				9.447
XI.1	Colocación de grés	Toda la casa menos la tarima o parquet	incluido	
	Ml. Colocación de peldaño de grés interior	16	incluido	
	Colocación alicatado de los BAÑOS (2 mts altura)		incluido	
	Material grés		incluido	
	Material de peldaño		incluido	
	Material de alicatado baños		incluido	
XI.2	Tarima flotante sintética (en los dormitorios)	Crédito en material acabados	3136	incluido
PINTURA				7.283
XII.1	Pintura plástica LISA blanca o en color.		incluido	
	Pintura plástica exterior		incluido	
	Pintura antipolvo garaje		0	
VARIOS				0
Canalón	Canalón aluminio		incluido	
	Bajante aluminio		incluido	
CALEFACCION				0

Suma de los capítulos

156.909

Descuento por volumen de construcción por la crisis 4.707

PRECIO FINAL	679 €/m2	152.202 €
		+10% IVA
Este precio incluye:		
1 Elección de un profesional para el control de la obra		
2 Proyecto y dirección de arquitecto	5.500 €	+21% IVA
3 Dirección de arquitecto técnico	3.000 €	+21% IVA
4 Estudio geotécnico + taquimétrico	1.400 €	+21% IVA

Este precio es válido sólo con la firma conjunta de proyecto y construcción.

El proyecto se abona una vez visado por el colegio. Y se descuenta de las últimas facturas.

Se factura por certificación mensual de la obra realizada.

Tiempo máximo de duración de la obra: 16 meses. (a nivel de contrato, el real es inferior)

Penalización por cada día hábil de demora: 26 €

Coordinador de Seguridad y Salud: 1.600 € +21% IVA

CONDICIONES DE ESTE PRESUPUESTO

- 1.- Este presupuesto prescribe a los 6 meses. No varía durante el desarrollo de la obra.
- 2.- Este presupuesto es cerrado. Basado en los planos de referencia.
- 3.- En caso de contradicción, prevalece lo escrito en este presupuesto respecto a los planos de referencia.
- 4.- Los descuentos se aplican en las 2 últimas facturas. No se aplican en caso de impago o de supresión de partidas contratadas.

ANEXO AL PRESUPUESTO

ANOTACIONES GENERALES:

- Armarios empotrados sin puertas.
- Barandilla de las escaleras de obra y remate en madera.
- Los porches van a rás de suelo y los cantos enfoscados. Sin necesidad de peldaños. Acabado en grés como la casa.

SOTANO o GARAJE.

- El sótano o el garaje va sin enfoscar techos ni paredes perimetrales. Ni lleva ladrillo en cámara.
- El sótano o el garaje no llevan recrecido, ni grés, al ir las instalaciones vistas. Sólo lleva la solera.
- El garaje va sin falso techo ni enfoscados los muros interiormente.

ANOTACIONES PARTICULARES:

I.1	Con el estudio geotécnico y ya podemos saber como ES el terreno, y si afecta a la cimentación planteada.		
	La parcela tiene que permitir el acceso de camiones a la misma obra.		
	La parcela tiene que disponer de agua y de electricidad, a pie de parcela.		
<hr/>			
I.2	Sin presupuestar el transporte de tierras al vertedero hasta saber su ubicación y tasas.		
II.1	No incluye estación de bombeo si el alcantarillado estuviera a una cota más alta.		
II.2	Si el terreno es roca el coste del martillo es a mayores. Estará a menos de 20 mts. de la casa.		
VII.1	El despiece de carpintería se detallará en el proyecto. Ventanal fijo de más de 4 m2 tiene sobrecoste.		
VIII.1	Puerta de entrada maciza del mismo material: sapelli, roble o iroko		
	Plus si es en aluminio:	380 €	Hoja lateral 40 cms.+cristales: 759 €
	Plus si es en PVC imitación madera:	569 €	
VIII.2	Puerta interior de madera maciza con acabado final en madera noble a elegir: roble, sapelli, iroko, castaño etc.		
	Plus con cristales:	149 €	Plus lacada: 159 €
<hr/>			
IX.1	Tomas de los aparatos sanitarios más 4: fregadero, lavavajillas, lavadora y calentador.		
	Ampliar un grifo (font.+sane.) cuesta:	202 €	
	Si es sólo fontanería (pegado a la casa):	171 €	
IX.2	Plus por ml. a mayores de los 20 m.:		
		23 €	
IX.3	Sanitarios por valor de este crédito que da acceso a la gama básica de Gala, Roca .		
X.1	Instalación completa de la casa según normativa vigente: 3 enchufes cada habitación. Cocina: 8 de 10A + 1 de 25A. Sala: 5 enchufes. Puntos de luz conmutados en Dorm. y sala. Tomas de TV. y teléfono: 2. Timbre de entrada. Aumentos:		
	Enchufe 10/15A; pto. de luz:	32 € (aumentos x2 en garajes y sótanos)	
	Enchufe 20/25A; Teléfono; conmutado:	51 €	Cruce y toma TV: 70 €
	Acometida de electricidad será inferior a 20 mts.	El ml. a mayores:	38 €
<hr/>			
XI.1	Colocación de grés paralelo a las paredes perimetrales y con piezas de 20 x 20 o mayores. La colocación será a tope.		
	Plus por junta (3, 5, 10 mm.) son:	7,6 €/m2	Plus por colocación a 45° 3,2 €/m2
	Plus por ml. colocación de cenefa:	3,2 €	
XI.2	Se contrata los materiales de acabados por el valor de este crédito. IVA incluido.		
XII.1	Máximo de 3 colores . Un color a mayores:		
	0,6 €/m2	Plus por picada:	0,9 €/m2

